



**Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
della provincia di Napoli**

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO ASI DI NAPOLI
[CIG: 7607583816]

COMMITTENTE: Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale della provincia di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP_001	Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, fino a mq 0,50, con riempimento limitato al solo strato di tappetino e binder, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (trecentoquaranta/00)	cadauno	340,000
Nr. 2 AP_002	Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 0,50 e fino a mq 1,50, con riempimento limitato al solo strato di tappetino e binder, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (cinquecentoquattro/00)	cadauno	504,000
Nr. 3 AP_003	Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 1,50 e fino a mq 3,00, con riempimento limitato al solo strato di tappetino e binder, eseguito a mano, con asfalto a caldo, compreso l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (ottocentodiciotto/00)	cadauno	818,000
Nr. 4 AP_004	Riparazione di porzione di marciapiedi compresa la sostituzione fino ad 1 ml di cordone e 2 mq di pavimentazione in asfalto, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso l'ausilio di mezzi di copertura, l'utilizzo di segnaletica stradale nel rispetto del codice della strada per la tipologia di strada interessata, l'utilizzo di piastre vibranti per la compattazione, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (novecentonovantasette/00)	cadauno	997,000
Nr. 5 AP_005	Riparazione di guard rails, compresa la rimozione delle parti danneggiate e la sostituzione di piantoni fino a n°2 elementi, e la sostituzione di elemetno di barriera fino a 3 ml, compresa la sostituzione della bulloneria, il controllo ed il serraggio dei bulloni nelle aree limitrofe fino a 5 ml verso monte e verso valle, oltre gli elementi sostituiti, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (duemilacentoottantadue/00)	cadauno	2'182,000
Nr. 6 AP_006	Riparazione di perdita idrica per tubo in pressione, compresa l'apposizione di un collare per la chiusura della perdita, per tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (trecentocinquantacinque/00)	a corpo	355,000
Nr. 7 AP_007	Assistenza stradale alla riparazione di perdita idrica per tubo in pressione, compreso lo scavo effettuato con mezzo meccanico, il riempimento del cavo con materiale bordo cavo, e la ricostruzione della stratigrafia della sede stradale, il tutto sempre assistito da idonea pompaelettrica, per scavi fino alla profondita di m 1,5, la presenza di moviere a protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (quattromiladuecentonovantacinque/00)	a corpo	4'295,000
Nr. 8 AP_008	Realizzazione di nuovo allaccio idrico su montante in pressione, compresa l'apposizione di un collare con derivazione, flange, chiave di comando, pozzetto e tubazione di adduzione fino ad ingresso lotto, per tubazioni montanti fino a 200 mm e diramazioni fino a 90 mm, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (millequattrocentocinquantatre/00)	cadauno	1'453,000
Nr. 9 AP_009	Assistenza stradale alla realizzazione di nuovo allaccio idrico su montante in pressione, compreso lo scavo effettuato con mezzo meccanico, il riempimento del cavo con materiale arido tout-venant o misto euro (quattromilatrecentotrentaquattro/00)	cadauno	4'334,000
Nr. 10 AP_010	Riparazione di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (settecentonovantacinque/00)	cadauno	795,000
Nr. 11 AP_011	Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del pozzetto esistente, la sostituzione di una zanella a monte ed una a valle del pozzetto, compreso il ripristino delle aree di intervento per circa 1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità. euro (milleduecentosettantacinque/00)	cadauno	1'275,000
Nr. 12 AP_012	Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400. esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (settecento/00)	cadauno	700,000
Nr. 13 AP_013	Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del pozzetto esistente con relativo coperchio, il ripristino della sede stradale per un area di intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante pompaggio. euro (duemilaseicento/00)	cadauno	2'600,000
Nr. 14 AP_014	Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (milleseicentoquarantacinque/00)	cadauno	1'645,000
Nr. 15 AP_015	Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compresa la rimozione del pozzetto esistente con relativo coperchio, il ripristino della sede stradale per un area di intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante pompaggio euro (tremilacinquecentosettantacinque/00)	cadauno	3'575,000
Nr. 16 AP_016	Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (settecentocinquantacinque/00)	cadauno	755,000
Nr. 17 AP_017	Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio euro (duemilacinquecentosessantacinque/00)	cadauno	2'565,000
Nr. 18 AP_018	Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 630 cm, realizzato con impianto in funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede stradale in conformità a quella esistente, da computarsi a parte il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (duemiladuecentoquaranta/00)	cadauno	2'240,000
Nr. 19 AP_019	Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario diametro fino a 630 cm, realizzato con impianto in funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio euro (quattromilaseicentosessantacinque/00)	cadauno	4'665,000
Nr. 20 AP_020	Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e degli elementi impiantistici ai fini della funzionalità del sistema viario, per sistemi ed impianti ispezionabili a vista, sono escluse le aperture di tombini, camerette ed accessi in aree non carrabili, l'attività deve comprendere la tempestiva segnalazione alla S.A. delle eventuali anomalie riscontrate, anche con eventuale report fotografico se necessario, ed ove possibile l'individuazione di possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza per km di strada da controllare. euro (ventitre/00)	km	23,000
Nr. 21 AP_021	Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e degli elementi impiantistici ai fini della funzionalità del sistema viario, per sistemi ed impianti non ispezionabili a vista, sono incluse le aperture di tombini, camerette ed accessi in aree non carrabili, l'attività deve comprendere la tempestiva segnalazione alla S.A. delle eventuali anomalie riscontrate, anche con eventuale report fotografico se necessario, ed ove possibile l'individuazione di possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza per km di strada da controllare. euro (settantasei/60)	km	76,600
Nr. 22 AP_022	Riparazione programmatica di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (settecentonovantacinque/00)	cadauno	795,000
Nr. 23 AP_023	Assistenza stradale alla riparazione programmatica di pozzetto per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del pozzetto esistente, la sostituzione di una zanella a monte ed una a valle del pozzetto, compreso il ripristino delle aree di intervento per circa 1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità. euro (milleduecentosettantacinque/00)	cadauno	1'275,000
Nr. 24 AP_024	Riparazione programmatica di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D400, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (milleseicentoquarantacinque/00)	cadauno	1'645,000
Nr. 25 AP_025	Assistenza stradale alla riparazione programmatica di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm, compresa la rimozione del pozzetto esistente con relativo coperchio, il ripristino della sede stradale per un area di intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione garantita da sistema by-pas mediante pompaggio euro (tremilacinquecentosettantacinque/00)	cadauno	3'575,000
Nr. 26 AP_026	Sostituzione programmatica di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (settecentocinquantacinque/00)	cadauno	755,000
Nr. 27 AP_027	Assistenza stradale alla sostituzione programmatica di collettore fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione, compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della stratigrafia della sede stradale in conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duemilacinquecentosessantacinque/00)	cadauno	2'565,000
Nr. 28 AP_028	Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di comando in pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri per interventi di pulizia del pozzetto stesso e esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (novantaquattro/00)	cadauno	94,000
Nr. 29 AP_029	Assistenza stradale allo sblocco ed ingrassaggio di chiavi di comando in pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi dimensione compresi gli oneri per interventi di pulizia del pozzetto euro (cinquecentosettantasei/00)	cadauno	576,000
Nr. 30 AP_030	Ripristino funzionale di canaletta di scolo acque meteoriche, e ripristino area di ingresso da carreggiata stradale, esclusi gli oneri per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte. euro (cinquecentosettantasei/00)	cadauno	576,000
Nr. 31 AP_031	Assistenza stradale al ripristino funzionale di canaletta di scolo acque meteoriche, compreso il ripristino dell'area di ingresso da carreggiata stradale, e della zanella, compreso ogni ulteriore onere e magistero per fornire l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante. euro (millequindici/00)	cadauno	1'015,000
Nr. 32 E.01.050.010.a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (nove/46)	mc	9,460
Nr. 33 E.03.010.010.c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 euro (centoquindici/71)	mc	115,710
Nr. 34 E.03.040.010.b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata euro (uno/54)	kg	1,540
Nr. 35 E.07.010.050.a	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce euro (sedici/60)	mq	16,600
Nr. 36 E.07.040.010.a	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2-3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo euro (uno/53)	mq	1,530
Nr. 37 R.02.020.050.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm euro (centoventi/37)	mc	120,370
Nr. 38 R.02.060.022.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/15)	mq	14,150
Nr. 39 U.05.010.020.a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (quindici/79)	mc	15,790
Nr. 40 U.05.010.022.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sei/42)	mc	6,420
Nr. 41 U.05.010.025.a	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato euro (tredici/39)	mc	13,390
Nr. 42 U.05.010.028.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore euro (zero/92)	mq/cm	0,920
Nr. 43	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
U.05.010.048.a	nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici euro (due/34)	m	2,340
Nr. 44 U.05.010.050.a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente euro (tre/22)	m	3,220
Nr. 45 U.05.010.060.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano euro (centocinquantauno/70)	mc	151,700
Nr. 46 U.05.010.065.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada euro (zero/36)	mq	0,360
Nr. 47 U.05.010.068.a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette euro (uno/09)	mq	1,090
Nr. 48 U.05.010.075.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano euro (ventitre/40)	mc	23,400
Nr. 49 U.05.010.078.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina euro (cinque/09)	mc	5,090
Nr. 50 U.05.010.082.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni euro (sei/97)	mc	6,970
Nr. 51 U.05.020.080.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (ventiuno/24)	mc	21,240
Nr. 52 U.05.020.085.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato euro (quarantaquattro/41)	mc	44,410
Nr. 53 U.05.020.090.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti euro (uno/42)	mq/cm	1,420
Nr. 54 U.05.020.095.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (uno/54)	mq/cm	1,540
Nr. 55 U.05.020.096.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CSd'A;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56 U.05.030.010.a	compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/68)	mq/cm	1,680
Nr. 57 U.05.030.020.a	Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm euro (cinque/03)	mq	5,030
Nr. 58 U.05.030.060.a	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm euro (ventiuno/09)	m	21,090
Nr. 59 U.05.040.020.a	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche euro (undici/20)	m	11,200
Nr. 60 U.05.050.058.c	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 euro (settantasette/69)	m	77,690
Nr. 61 U.05.050.062.a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 20 cm euro (uno/80)	m	1,800
Nr. 62 U.05.050.065.a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² euro (quattro/25)	mq	4,250
Nr. 63 U.09.010.035.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsferi, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm euro (uno/67)	m	1,670
Nr. 63 U.09.010.035.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta euro (uno/59)	mq	1,590
	Data, _____ Il Tecnico		